

5. LIMITE DES PRESTATIONS

5.1 GENERALITES

L'entreprise doit une installation en parfait état de marche et de finitions par rapport à l'ensemble du projet. Toutefois certaines prestations sont dues par les autres corps d'état suivant liste ci-dessous.

5.1.1 Gros œuvre-Terrassement

- Réservations dans les voiles, poutres, et dalles en béton armé sous réserve de fourniture en temps et en heure des plans de réservations.
- Le regard du compteur d'eau et les tranchées nécessaires à la mise en place des réseaux extérieurs eau froide compris déblais, remblais, sable et grillage avertisseur. (**Qté : 5**)
- Les fourreaux pour passage eau froide sous le dallage (**Qté : 5 – 3ml + 3ml + 3ml + 5 ml + 5ml**)
- Les attentes aux sols E.U. et E.V.
- Les réseaux enterrés E.U. et E.V.
- Les réseaux extérieurs E.U. et E.V.
- Les réseaux eaux pluviales EP.
- Le fourreau $\Phi 110$ lisse intérieur pour passage des tuyauteries frigorifiques sous le dallage des logements (**Qté : 3 : 7ml + 7ml + 10ml**) – **Attention aux rayons de courbure**
- Dalle de supportage extérieure des Unités extérieures de production de chauffage à l'extérieur, y compris siphon de sol et forme de pente pour évacuation des condensats. (**Qté : 3**)
- Les siphons de sol ou receveurs siphonnés au droit des robinets de puisage extérieurs (**Qté : 3**)

5.1.2 Couverture tuiles-Zinguerie-Etanchéité

- La sortie en toiture pour raccordement de la ventilation primaire. (**Qté : 3**)
- La sortie en toiture pour la VMC. (**Diam : 160 – Qté : 5**)
- L'ensemble des descentes d'eau pluviales extérieures.

5.1.3 Charpente - Menuiseries.

- La pose des entrées d'air, la fourniture restant due au présent lot. (**Qté : 12u**)
- Le détalonnage des portes pour la VMC.
- Les grilles VB et VH dans les placards techniques des modules intérieures de PAC. (**Qté : 5 – 250cm² mini**)

5.1.4 Electricité-Télévision

- L'amenée du courant électrique à proximité des modules intérieurs pompe à chaleur. Le raccordement restant à la charge du présent lot. (**Qté : 5**)
- L'amenée du courant électrique à proximité des modules extérieurs pompe à chaleur. Le raccordement restant à la charge du présent lot. (**Qté : 5**)
- La pose et le raccordement des transformateurs des bouches de VMC cuisine et WC. La fourniture étant due au présent lot.
- La mise à la terre des appareils et réseaux principaux.
- La liaison électrique entre le thermostat d'ambiance dans l'entrée et la PAC restera à la charge du présent lot.

5.1.5 Peinture

- Peinture de finition des installations apparentes dans les parties habitables des logements.

5.1.6 Revêtement de sol collés – Faïence.

- Les bondes de sols pour les douches à l'italienne. (**Qté : 3**)
- Les surbots sous les collecteurs de distribution dans les placards techniques et WC du T4 (**Qté : 11**)

5.1.7 Cloisonnement isolation

- Les renforts de cloison nécessaire dans les WC pour la pose des barres de relèvement futurs. **(Qté : 3)**
- Les renforts de cloison nécessaire pour la pose de barre d'appui future dans la douche. **(Qté : 3)**
- Les renforts de cloison nécessaire pour la pose des radiateurs.
- La trappe d'accès 50x50cm mini dans le logement pour accès aux groupes de ventilation en faux plafond et dans les combles **(Qté : 5)**
- Les tests d'étanchéité à l'air

5.1.8 Maitre d'ouvrage

- Les démarches préliminaires auprès des concessionnaires (Eau)
- La vérification des systèmes de ventilation suivant protocole ventilation RE2020

5.1.9 Fournisseur d'eau

- La fourniture et la pose des compteurs AEP individuels ainsi que les clapets EA installés dans le citerneau extérieur. **(Qté : 5)**
- Les réseaux et accessoires après comptage restant due par le présent lot.