

COMMUNE DE La Chaize-Le-Vicomte
CONSTRUCTION DE 5 LOGTS - LA CHAIZE LE VICOMTE
85310 La Chaize-Le-Vicomte

DPGF DU Lot N°02 GROS-ŒUVRE

Variante Imposée n°2 - Éclairage Solaire

LIBELLE		U	Quantité	P.U.	Montant
GROS-ŒUVRE					
11	VI n°2 : Éclairage solaire				
11.1	RESEAUX D'ADDUCTION				
11.1.1	Prestations pour Concessionnaires ENEDIS				
11.1.1.1	Conduit TPC Ø90 mm aiguillé pour adduction ENEDIS – SG	ml	-1,00		
11.1.2	Prestations pour Concessionnaires ORANGE				
11.1.2.1	Conduit PVC lisse TLST Ø42/45mm aiguillé pour adductions ORANGE – SG	ml	-1,00		
11.1.3	Prestations autres				
11.1.3.1	Fouilles en tranchées collectives ou individuelles des réseaux techniques (cellier/garage, PAC, IRVE, applique extérieur) dans terrain naturel y compris remblaiement Dimensions suivant normes et D.T.U. Les distances minimales entre canalisations devront être respectées (cf DTU 61.1 – NFC 15.100 & NFC : 90.141) Exécution à l'engin mécanique Comprenant : Tranchée pour conduit enterré compris lit de sable, grillages avertisseurs, rebouchage et toutes sujétions de finition : damage, surfacage divers.	ml	-1,00		
11.1.3.1	Prestations pour Liaisons Recharge Véhicule Électriques (RVE) en attente				
11.1.3.1.1	Conduit TPC Ø90 mm aiguillé pour IRVE - CFO	ml	-1,00		
11.1.3.1.2	Conduit TPC Ø45 mm aiguillé pour IRVE - CFA	ml	-1,00		
11.1.3.2	Prestations pour l'Éclairage extérieur				
11.1.3.2.1	Conduit TPC rouge Ø63 mm aiguillé pour Appliques Extérieurs	ml	-1,00		
11.1.3.2.2	Conduit TPC rouge Ø90 mm aiguillé pour Appliques Extérieurs	ml	-1,00		
Total RESEAUX D'ADDUCTION					

COMMUNE DE La Chaize-Le-Vicomte
CONSTRUCTION DE 5 LOGTS - LA CHAIZE LE VICOMTE
85310 La Chaize-Le-Vicomte

DPGF DU Lot N°02 GROS-ŒUVRE

Variante Imposée n°2 - Éclairage Solaire

LIBELLE		U	Quantité	P.U.	Montant
11.2	PAROIS				
11.2.1	OSSATURES				
11.2.1.1	Sommiers coffrés				
11.2.1.1.1	Sommiers en façade pour fixation de luminaires solaire et du panneau photovoltaïque Section : 50 x 50 suivant demande du BET FLUIDES	U	4		
	Total PAROIS				
11.3	DIVERS				
11.3.1	Surbots				
	Socle en BA (surbots) Épaisseur et section suivant nécessité	U	-1		
	Total DIVERS				
Montant HT du Lot N°02 GROS-ŒUVRE					=
Montant TVA (20%)					=
Montant TTC					=